

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Szpital Kolejowy w Nałęczowie					
1 Ścianka z płyt G.K na ruszcie metalowym					
1	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-202, powierzchnia mniejsza niż 5.0 m ²	m ²		
d.1	2003-05	2.40*2.80 - 1.00*2.08	m ²	4.64	
				RAZEM	4.64
2	Kalk.własna	Dostawa i montaż profilu ościeżnicowego "UA-75" w otworze dla drzwi	m		
d.1		2.10*2+1.00	m	5.20	
				RAZEM	5.20
3	KNNR 2	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1402-05	4.64*2	m ²	9.28	
				RAZEM	9.28
4	Kalk.własna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych: skrzydło wypełnione płytą wiórową otworową, ościeżnica regulowana 120-140 mm, zamek z wkładką, klamki z szyldami	szt		
d.1		1.00	szt	1.00	
				RAZEM	1.00